
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie klubu senior + na terenie Miasta Ząbki
ADRES INWESTYCJI : Ząbki, ul. Torfowa 28
INWESTOR : Miasto Ząbki
ADRES INWESTORA : 05-091 Ząbki ul. Wojska Polskiego 10

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYMIANA DRZWI			
1	KNR 4-01 0354-08 Drzwi zewn	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1.50*2.00+1.80*2.05	m ² m ²	6.690	
				RAZEM	6.690
2	KNR-W 2-02 d.1 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe prześwietlone z kompletem okuć -wym. 1,50*2,00 1 szt. -wym. 1,80*2.00 1 szt. 1.50*2.00+1.80*2.05	m ² m ²	6.690	
				RAZEM	6.690
2		Wymiana okien częściowo z mechanizmem otwierania z poziomu podłogi			
3	KNR 4-01 d.2 0354-08 okna	Wykucie z muru okien stalowych i krat okiennych z wywozem i utylizacją (okna stalowe + kraty) Krotność = 2 0.60*1.70*3+1.15*1.45*2+0.60*1.70*5+2.95*1.95*2	m ² m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
4	KNR 0-19 d.2 1023-03	Montaż okien rozwierno -uchyłnych jednodzielnych z PCV o wym. 60 x 170 mm z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 z mechanizmem uchylnym z poziomu podłogi 8*0.60*1.70	m ² m ²	8.160	
				RAZEM	8.160
5	KNR 0-19 d.2 1022-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o wym. 115 x 145 mm z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 1.15*1.45*2	m ² m ²	3.335	
				RAZEM	3.335
6	KNR 0-19 d.2 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o wym. 2,95 x 1,95 cm z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2.95*1.95*2	m ² m ²	11.505	
				RAZEM	11.505
7	NNRNKB d.2 202 2143-03	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów 1.45*2+1.70*8+1.95*2	m m	20.400	
				RAZEM	20.400
8	KNR-W 2-02 d.2 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 20.4*0.40	m ² m ²	8.160	
				RAZEM	8.160
3		OCIEPLENIE STROPU			
9	NNRNKB d.3 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym 7.68+45.10+69.10	m ² m ²	121.880	
				RAZEM	121.880
10	KNR-W 2-02 d.3 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.9	m ² m ²	121.880	
				RAZEM	121.880
11	NNRNKB d.3 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 poz.9	m ² m ²	121.880	
				RAZEM	121.880
12	KNR-W 2-02 d.3 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.9	m ² m ²	121.880	
				RAZEM	121.880
13	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.9	m ² m ²	121.880	
				RAZEM	121.880
14	KNR-W 2-02 d.3 1604-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
4		OKŁADZINY ŚCIENNE WEWNĘTRZNE			
15	KNR-W 4-01 d.4 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (3.65+2.11+1.48+1.48)*3.00*0.13-(0.70*2.05-0.80*2.05+0.80*2.05)*0.13	m ³ m ³	3.214	
				RAZEM	3.214
16	KNR 4-01 d.4 0354-08 Drzwi zewn Drzwi wewn	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1.50*2.00+1.80*2.05 0.80*2.05*3+0.70*2.05+1.60*2.05+1.10*2.05	m ² m ² m ²	6.690 11.890	
				RAZEM	18.580

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 d.4 1027-03	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m2 i otworami wentylacyjnymi z kompletem okuć 0.90*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
18	KNR-W 2-02 d.4 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 z kompletem okuć 0.90*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
19	KNR-W 2-02 d.4 1027-03	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naswietlem i otworami wentylacyjnymi o powierzchni ponad 1.5 m2 z kompletem okuć 0.90*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
20	KNR-W 4-01 d.4 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (0.80*2.00+1.80*3.00)	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
21	KNR 2-02 d.4 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20*2	m m	2.400	
				RAZEM	2.400
22	d.4 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz ze zmianą ich lokalizacji wskazanej przez Inwestora 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-02 d.4 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach (14.90-0.71-0.60+4.56+1.10+14.90+5.66+3.56*4+3.65)*2.93+(14.10-2*0.60+1.87+2.50+3.85+11.60+5.60+14.10)*2.93-poz.1	m ² m ²	315.962	
				RAZEM	315.962
24	NNRNKB d.4 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 poz.23	m ² m ²	315.962	
				RAZEM	315.962
25	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.23	m ² m ²	315.962	
				RAZEM	315.962
26	KNR-W 2-02 d.4 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.23	m ² m ²	315.962	
				RAZEM	315.962
5		WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
27	KNR 4-03 d.5 1117-02	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
28	KNNR 5 d.5 0715-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YDY 5x6 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
29	KNR 4-03 d.5 0901-10	Podłączenie przewodów kabelkowych do 6 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby 2	pod- łącz. pod- łącz.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNNR 5 d.5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNNR 5 d.5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
32	KNR 5-14 d.5 0516-03	Układanie przewodów 4.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
33	KNR-W 4-03 d.5 0509-01	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 5 d.5 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym - YDY 3x2,5 zasilanie klimatyzacji 32.5	m m	32.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	32.500
35	KNNR 5 d.5 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym YDY 3x2,5 110	m m	110.000	
				RAZEM	110.000
36	KNR 5-08 d.5 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle 38	szt. szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
37	KNNR 5 d.5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 38	szt. szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
38	KNNR 5 d.5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 19	szt. szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
39	KNR 13-14 d.5 0202-04	Montaż wypustów wykonane przewodami kabelkowymi 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNNR 5 d.5 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym YDY 2x1,5 109.5	m m	109.500	
				RAZEM	109.500
41	KNNR 5 d.5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - Prze- łącznik p/t 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNNR 5 d.5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łącz- nik jednobiegunowy 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
43	KNNR 5 d.5 0306-03	Łączniki schodowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNNR 5 d.5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W 25	kpl. kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
45	KNNR 5 d.5 0303-04	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm ² 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
46	KNR-W 5-08 d.5 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 5-08 d.5 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny 11	pomiar pomiar	11.000	
				RAZEM	11.000
48	KNNR 5 d.5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNNR-W 9 d.5 1201-01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym 50	punkt punkt	50.000	
				RAZEM	50.000
6		WYPOSAŻENIE			
50	d.6 kalk. własna	Zakup i dostawa krzesel typu Iso black - 24h (centrum krzesel) 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
51	d.6 kalk. własna	Zakup i dostawa stołów konferencyjnych 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
52	d.6 kalk. własna	Wykonanie zabudowy meblowej do kuchni 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	d.6 kalk. własna	Zakup szafek łazienkowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
54	d.6 kalk. własna	Wymiana armatury łazienkowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
55	d.6 kalk. własna	Wymiana armatury kuchennej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
56	d.6 kalk. własna	Wymiana zlewu w kuchni	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
57	d.6 kalk. własna	Wymiana umywalki w łazience	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
58	d.6 kalk. własna	Wymiana deski sedesowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
59	d.6 kalk. własna	Wymiana miski WC	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
60	d.6 kalk. własna	Wymiana zbiornika do kompaktu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
61	d.6 kalk. własna	Zakup mebli do sali	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
62	d.6 kalk. własna	Zakup kanapy	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
63	d.6 kalk. własna	Zakup foteli	szt		
		25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
64	d.6 kalk. własna	Zakup wieszaków na odzież wierzchnią	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
65	d.6 kalk. własna	Zakup radio	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
66	d.6 kalk. własna	Zakup telewizora typu Samsung LT24E310EW/EN	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
67	d.6 kalk. własna	Zakup komputera	kpl		
		Zestaw komputerowy HP 280 G1 MT T4Q82ES - (ZT4Q82ES HP) z monitorem 21 lub równowazny	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000